

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 02/2000/2012

Zhotoviteľ:

Názov: ŠPORTSTAV Prievidza, spol. s r.o.
Sídlo: Hasičská 2, 971 01 Prievidza
Zastúpený: Ing. Peter Bezák, konateľ spoločnosti
IČO: 31578012
DIČ: 2020467262
IČ DPH: SK2020467262

Objednávateľ:

Názov: Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Sídlo: F. Madvu 2, 971 29 Prievidza
Zastúpený: Mgr. Ľubomír Vida, riaditeľ školy
IČO: 00162094
DIČ: 2021143575

Predmet dodatku

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na tomto dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 02/2000/2012 nasledovne:

Článok 3.

Predmet plnenia zmluvy

Bod 5) sa dopĺňa o písmeno d), ktoré znie:
Špecifikácia prác vykonaných navyše (príloha č. 1 k dodatku)

Článok 5.

Cena diela

Bod 1) sa mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za úplné, riadne a včasné splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená ako cena konečná vo výške 8 261,00 € bez DPH, DPH vo výške 1 652,20 € cena spolu 9 913,20 €, slovom: deväťtisícdeväťstotrinásť eur a dvadsať centov.
Táto cena bola dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

Platnosť a účinnosť dodatku

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 26. 11. 2012.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva rovnopisy.



Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 02/2000/2012 zostávajú v platnosti bez zmien.

V Prievidzi dňa 26. 11. 2012

Zhotoviteľ:



**SPORT
S
HASIČS**
971 01 PRIEVIDZA **O**

Objednávateľ:


Obchodná s
F. MAD
971 29 P

Predbežná finančná kontrola
podľa zákona č. 502/2001,§9

Vykonaná dňa: 26. 11. 2012

Podpis: 

Špecifikácia
naviac prác na akcii „Oprava strešných zvodov a rýn,
oprava rovnej strechy nad hlavným vchodom do budovy“
na Obchodnej akadémii v Prievidzi, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza

1. K dažďovému zvodu nad spojovacím krčkom k telocvični (nad šatňami) sa práce nedali realizovať z montážnej plošiny (krátky dosah ramena plošiny a nemožnosť prístupu plošiny k zvodu z dôvodu, že po upresnení vedenia inžinierskych sietí a ich vytýčení bolo zistené, že v priestore práce vysokozdvížnej plošiny je vedený elektrický kábel, ktorý v mäkkom podloží hrozilo poškodiť váhou vysokozdvížnej plošiny (váha vozidla 15,0 t). Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné postaviť z modulového lešenia pracovnú vežu.

Rozdiel spolu:

230,00 EUR bez DPH

(doprava, montáž, kotvenie, demontáž a nájom za modulové lešenie).

2. V zadnom trakte za novou prístavbou školy bol v tesnej blízkosti rýny a dažďového žľabu strom – orech, ktorý listím a ďalšími mechanickými nečistotami znefunkčnil odtok dažďovej vody. Z dôvodu sfunkčnenia a zamedzenia ďalšieho zanášania rýny a dažďového zvodu bolo treba strom – orech upraviť a skrátiť. Zabezpečenie odborne spôsobilej osoby – pilčíka, vrátane motorovej pily (1 hod.), ako i odvoz a likvidácia listia a drevenej hmoty.

Rozdiel spolu:

87,00 EUR bez DPH

3. Vyprostenie a uvoľnenie poškodenej liatinovej vpuste, prečistenie upchatého potrubia a sfunkčnenie odtoku, nové lôžko a dodávka a osadenie novej PVC dažďovej vpuste v zadnom trakte za novou prístavbou školy.

Rozdiel spolu:

115,00 EUR bez DPH

4. Po fyzickej obhliadke z pracovnej plošiny existujúcich rýn, predovšetkým na severnej časti školy sa zistil oproti prvotným predpokladom ich výrazne väčší rozsah poškodenia, a to pôsobením mechanického znečistenia, ako i korózie a nedostatočným (po životnosti) náterom. V dôsledku vyššie uvedeného bolo potrebné v oveľa väčšej miere vyčistiť a sanovať existujúce rýny (vystrihnutie, nové prekrytie, prenitovanie, vysilikónovanie a náter zdevastovaných častí), čo všetko sa premietlo do navyšiac prác oproti pôvodným predpokladom predovšetkým:

- vo zvýšenej pracovnosti a dĺžke odpracovaných hodín klampiarmi (3 pracovníci x 8 hod.x7,00 EUR/hod.= 168,00 EUR

- vo zvýšenej spotrebe materiálu, spojovacieho materiálu, náterových hmôt, ako i silikónu a pružného nízkomodulového butylénového tmelu = 42,00 EUR

Rozdiel spolu:

210,00 EUR bez DPH

5. Po fyzickej obhliadke z pracovnej plošiny bol zistený značný rozsah poškodenia snehových lapačov, a to ich mechanické poškodenie (pokrivenie, a tým i obmedzenie

funkcie) snehom, ako i ich uvoľnenie z ich úchyty. Bolo potrebné navyše snehové lapače vyrovnať a opraviť pevnosť ich uchytenia. To všetko malo dopad opätovne na:

- dĺžku práce klampiarov (3 pracovníci x 4,5 hod. x 7,00 EUR/hod.) vo výške 94,50 EUR
- väčšiu spotrebu materiálu (spojovací materiál, náterové hmoty, silikón) = 35,50 EUR

Rozdiel spolu:

130,00 EUR bez DPH

X X X

Rozdiely spolu bez DPH

772,00 EUR

Rozdiely spolu s DPH

926,40 EUR

V Prievidzi, 05. 10. 2012

SPOLNOST'
S R.O.
HABČSKÁ
971 01

Ing. Peter BÉZÁK
konateľ